



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 04 жовтня 2023 р.

Чернігів

№ 653

Про затвердження робочого проекту

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», на підставі експертного звіту (позитивного) товариства з обмеженою відповідальністю «СІВЕРЕКСПЕРТ» щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С251901 Пручаї – Охиньки – Дігтярі на ділянках км 1+917 – км 2+157, км 2+237 – км 6+183» від 26.04.2023 № 02/071/23, клас наслідків (відповідальності) об'єкта – СС2 (середні наслідки)

з о б о в' я з у ю :

1. Затвердити робочий проект: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С251901 Пручаї – Охиньки – Дігтярі на ділянках км 1+917 – км 2+157, км 2+237 – км 6+183» з такими основними техніко-економічними (технічними) показниками:

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Показники
1	Класифікація автомобільної дороги загального користування	Місцевого значення	
2	Категорія дороги	IV	
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт	
4	Перспективна інтенсивність руху	авт/добу	872
5	Розрахункова швидкість руху на польовій ділянці	км/год	90
6	Розрахункова швидкість руху в межах населеного пункту	км/год	60
7	Загальна довжина ділянки дороги	км	4,184
	в т.ч. по населених пунктах	км	1,047

8	Максимальний поздовжній ухил	‰	28
9	Мінімальний радіус горизонтальної кривої	м	100
10	Мінімальні радіуси вертикальних кривих:		
	- опуклих	м	3396
	- увігнутих	м	2101
11	Ширина узбіччя	м	2,00
12	Ширина проїзної частини	м	2х3,00
13	Верхній шар покриття	асфальтобетон тип Б марки І на бітумі БНД 70/100	
14	Примикання	шт.	6
15	Автобусні зупинки	шт.	-
16	Водопропускні труби	шт.	2
	з.б. труба ПК32+33 Ø1,00м (улаштування оголовків)	шт./м	1/-
	з.б. труба ПК51+95 Ø1,00м (заміна оголовків)	шт./м	1/-
17	Перетинів з інженерними комунікаціями	шт.	6
18	Термін капітального ремонту	міс.	5
19	Загальна кошторисна трудомісткість	тис.люд/год	25,84226
20	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту в поточних цінах станом на 26.03.2023р. складає, у тому числі: - будівельні роботи - інші витрати	тис.грн тис.грн тис.грн	152289,027 117450,861 34838,166

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Начальник

В'ячеслав ЧАУС