



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 07 листопада 2023 р.

Чернігів

№ 729

Про затвердження робочого проекту

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», на підставі експертного звіту (позитивного) товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ» від 27.10.2023 № 266-К/23-РБК/ЕЗ (реєстраційний номер ЕХ01:1409-1245-7508-6236) щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом: «Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка» КП «Чернігвводоканал», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області, Чернігівського району» 1 черга будівництва. Коригування, розробленої дочірнім підприємством «Інститут «КІЇВІНЖПРОЕКТ» товариства з обмеженою відповідальністю «ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС», рекомендовану до затвердження товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ»

з о б о в' я з у ю :

1. Затвердити робочий проект: «Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка» КП «Чернігвводоканал», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області, Чернігівського району» 1 черга будівництва. Коригування з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів – СС2.

Сукупний показник – СС2.

№ п/п	Найменування	Од. вим.	Показники
1	Найменування об'єкта, місце розташування		«Реконструкція водопровідної насосної станції «Подусівка» КП «Чернігвводоканал», розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівської області, Чернігівського району» 1 черга будівництва. Коригування. Місце розташування: на землях

		Новобілоуської ОТГ, Чернігівської області, Чернігівського району	
2	Характер будівництва	Реконструкція	
3	Потужність об'єкта за добу	м ³ /добу	30 000
4	Площа земельної ділянки	га	6,7922
5	Площа забудови:	м ²	1546,59
	у т. ч. – Будівля насосної станції К-1	м ²	696,1
	- Будівля ультрафіолетових установок	м ²	101,80
	- Трансформаторна підстанція Е-1, Е-2	м ²	52,4
	- НС свердловини № 60 Д-1	м ²	57,5
	- НС свердловини № 61 О-1	м ²	35,1
6	Загальна площа будівлі:	м ²	1486,65
	у т. ч. – Будівля насосної станції К-1	м ²	739,6
	- Будівля ультрафіолетових установок	м ²	121,25
	- Трансформаторна підстанція Е-1, Е-2	м ²	42,3
	- НС свердловини № 60 Д-1	м ²	45,9
	- НС свердловини № 61 О-1	м ²	26,2
7	Загальна площа приміщень:	м ²	1297,1
	у т. ч. – Будівля насосної станції К-1	м ²	605,9
	- Будівля ультрафіолетових установок	м ²	120,31
	Трансформаторна підстанція Е-1, Е-2	м ²	37,5
	- НС свердловини № 60 Д-1	м ²	41,9
	- НС свердловини № 61 О-1	м ²	25,2
8	Площа приміщень (місць) загального користування (в т. ч. допоміжних):	м ²	106,7
	у т. ч. – Будівля насосної станції	м ²	35,2

	К-1		
	- Будівля ультрафіолетових установок	м ²	0
	- Трансформаторна підстанція Е-1, Е-2	м ²	0
	- НС свердловини № 60 Д-1	м ²	1,6
	- НС свердловини № 61 О-1	м ²	2,1
9	Житлова площа приміщень	м ²	0
10	Гранична висота будівлі/споруди:	м	7,67
	у т. ч. – Будівля насосної станції К-1	м	7,67
	- Будівля ультрафіолетових установок	м	5,22
	- Трансформаторна підстанція Е-1, Е-2	м	3,99
	- НС свердловини № 60 Д-1	м	4,49
	- НС свердловини № 61 О-1	м	3,42
11	Поверховість надземних споруд	поверхи	1
12	Загальна площа асфальтобетонного покриття:	м ²	2337,5
	у т. ч. дорожнє покриття	м ²	2099,0
	тротуар	м ²	238,5
13	Загальна довжина мереж:	м	10941,5
	- водопроводу	м	7767,0
	- напірної каналізації	м	1451,0
	- каналізації	м	1723,5
14	Кількість робочих місць	місце	8
	у т. ч. новостворених	місце	-
15	Загальна кількість працюючих	осіб	14
16	Тривалість будівництва	місяців	12
17	Трудомісткість будівництва	тис. люд.-год.	218494,22
18	Показники енергоефективності – річна потреба в:		
	- споживанні електроенергії	тис.кВт·год	4618,6
	- воді	м ³	480

19	Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на «18» жовтня 2023 р. складає, в т. ч.:	тис. грн	627 469,847
	- будівельні роботи		299 298,643
	- устаткування, меблі та інвентар		199 985,699
	- інші витрати		128 185,505
	З них понесені витрати складають, у т. ч.:		60 339,446
	- будівельні роботи		41 928,347
	- устаткування, меблі та інвентар		3 973,666
	- інші витрати		14 437,433

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Начальник

В'ячеслав ЧАУС